

平成28年12月19日

質問に対する回答書

小林まちづくり株式会社

工事名 小林まちなか複合ビル新築工事

上記工事に関して質問がありましたので、下記のとおり回答します。

番号	質問	回答
1	入札説明書の15 - (2)において、「平成28年度末時点での工事出来高見込を30%とする。」とありますが、3月末での出来高30%は非常に厳しいと考えます。出来高の変更はありえる事でしょうか。	落札業者との協議とする
2	A-05仕上表において、階段(A)(B)の壁仕上げがビニールクロス不燃と記載されておりますが、A-31階段断面図(1)では、けい酸カルシウム板 t = 10 NAD塗装と記載されております。どちらかご指示願います。	以下のとおり けい酸カルシウム板 t = 10 (不燃) NAD塗装
3	店舗の内装工事範囲は、本工事としてはすべて別途との解釈でよろしいでしょうか。	別途工事
4	A-06配置図に描かれている矢印(5箇所)、停止線(3か所)は、本工事には含まれないのでしょうか。A-52外構図(1)にはありません。	本工事に含む (A-06配置図による)
5	A-53外構図(2)C, F部分詳細図のバリカーの形状をご指示願います。(径、高さ)	以下のとおり Φ114.3×2.5 H=700
6	A-04特記仕様書(3)23. 雑工事14に車止め支柱が記載されていますが、箇所数をご指示願います。	以下のとおり 車止め L=600 駐車台数 61台分
7	植栽の樹種、仕様(大きさ)数量をご指示願います。	以下のとおり 芝貼部分160㎡ サツキ H=300 80本 ハナミズキH=1500 25本 ハナミズキH=1800 15本 ヒメシャラH=2500 10本
8	A-54外構図(3)のスロープの土間配筋、壁(RC)の厚さ、配筋等をご指示願います。	A-54 アスファルト舗装詳細図・ゴムチップカラー舗装断面図参照
9	A-53外構図(1)、(2)の目隠しフェンス下部(RC擁壁壁、化粧ブロック)は、今回工事対象外でしょうか。	本工事とする